Aanbrengen watergang

Bosplantsoen

Nieuwe watergang b=3.00m

Toekomstig bijveld (egaliseren en inzaaien)

Trainingsveld 72x108m incl. uitloop

Drainage aanbrengen

Ballenvanger (natuurgras) h=5.00m hergebruiken

Doorsteek

Detail 1

Schouwpad onverhard bes4.00m

PVC rond 125mm in gedempte watergang

Plaatsen put

Detail 11

Singel plantverband 1.5x1.5m

Ballenvanger (natuurgras) h=5.00m hergebruiken

Pad onverhard b=4.00m

Verhard pad b=2.00m bss

Inzaaien gazon ivm gekapte bomen

Poort 5mtx1.7m van gemeentewerf

Bron handmatig

Hergebruikte Duiker (zie detailtekening)

sportveld

Singel B=5.00m plantverband 1.5x1.5m

Kanten

Eversacker

Legenda:

- Ballenvanger h=5.00m hergebruiken
- Omheining aanbrengen
- Bestaande drainage
- Drainage aanbrengen rond 65mm
- PVC rond 125mm
- Watergang aanbrengen
- Watergang bestaand
- Duiker
- Boom
- Put
- Lichtmast aanbrengen (veldverlichting 6x)
- Natuurgrasveld
- Gazon
- Bosplantsoen
- Onverhard pad
- Verhard pad bss, grijs ellenbogenverband
- Grenslijn
- Poort
- Doorsteek in omheining
- Sproeier
- 28.99 Huidige hoogte +NAP
- 29.27 Toekomstige hoogte +NAP

IBOR-Advies B.V.
tel : 0165-301651
internet : www.ibor.nl
postbus 5 4724 ZG Wouw
fax : 0165-302781
e-mail : info@ibor.nl

IBOR ADVIESBV
Adviseurs voor inrichting en beheer van de openbare ruimte

projectnummer : 2011_135S001	status: Concept	datum : 30-08-2011
	schaal : 1:500	formaat : A1
ontwerper : M.E. Lanting	paraaf :	datum : 30-08-2011
projectleider : W.A. Glaap	paraaf :	datum : 30-08-2011
tekeningnummer : 2011_135S001_T_002.02	blad 01 van 01	

project :
Uitbreiding sportpark Hulsel

onderwerp :
Ontwerptekening

opdrachtgever :
Gemeente Reusel-De Mierden